SO 411 - přeložka venkovního vedení VN 22 kV
nataženo nové vedení AlFe 3x110/22 o délce 666 m

Šumperk,Bludov-Mohelnice

Chromeč

nový příhradový stožár č.59 A
L 21/60
2 x konzola A3T/U120/600
3 JK/3 JK,2 VPA

nový příhradový stožár č.60
L 21/20
konzola B1/400
konzola B1/400
konzola B3/400
3 x JN

nový příhradový stožár č.61
L 21/20
konzola B1/400
konzola B1/400
konzola B3/400
3 x JN

nový příhradový stožár č.62
L 21/60
konzola A3T/U120/600
konzola C0/600
3 JK/3 JK,1 VPA
3 JK,1 VPA

nový příhradový stožár č.59
L 21/60
2 x konzola A3T/U120/600
3 JK/3 JK,2 VPA

nový příhradový stožár č.58
L 21/20
konzola A3/400
3 JK/3 JK,1VPA

129 m
134 m
122 m
123 m
44 m
48 m
110 m
119 m
152 m
125 m
159 m
108 m
3 m

dosavadní betonový sloup VN - JB 9/3
sloup č.1
dosavadní betonový sloup VN - JB 12/15 US_SU_3238 dosavadní
sloup č.2
dosavadní venkovní vedení VN 22 kV AlFe 3x120 mm
opětovná montáž vodičů VN na nový stožár
dosavadní venkovní vedení VN 22 kV AlFe 3x120 mm
přihradový stožár dosavadní
sloup č.62-L 20/40 dem.
dosavadní venkovní vedení VN 22 kv zdemontujene
sloup č.61-L 20/12 zdemontovat
sloup č.60-L 20/12 zdemontovat
sloup č.59-L 20/20 zdemontovat
sloup č.58-L 20/12 zdemontovat
HF34/2
Hraniční strouha
R 110/22 kV Zábřeh-Ráječek
katastrální území : Chromeč
mapový list : Zábřeh 7-0/1

LEGENDA :
- přeložka nové venkovní vedení VN 22 kV
- dosavadní venkovní vedení VN 22 kV
- demontované venkovní vedení VN 22 kV

Červená Voda,Hradec Králové

Vyšehoří,Zábřeh

Měřítko: 1 : 1000	Projektoval:	Petr Jelínek	Autorizoval:	Ing.Jaroslav Brabec	Změny, pozn.:
	Kreslil:	Petr Jelínek	Provoz. záměr:		
	Datum:	duben 2017	Č. stavby invest.	EP-12-8003511	
	Stupeň:		Formát:	4 x A4	

ENPRO Energo
ENPRO Energo s.r.o.
Sokolská 1574/6, 737 01 Václavák Mezříčí
Pracoviště Zábřeh,Bezručova 5,789 01

Název stavby / objektu: Chromeč,ŘSD ČR-přeložka VNv SO - 411
Investor: ŘSD ČR
Název výkresu: situace montáže
Č. výk.: 1118851-17-02